

見 積 書

ESTIMATE

수 신 : (주)인포솔루션

공사명 : 안산 스마트스퀘어 1367~1369호 인테리어공사

금 액 : 일금삼천육백사십만원정 (₩36,400,000)

비고

- 통신공사 별도 / 가구공사 별도 / 냉난방공사별도 / 견적사항 외 별도 / 부가가치세 별도
 - 공사대금 지급 비율 : 계약금 50% / 중도금 30% / 잔금 20%
-

2020년 9월 19일

위와 같이 見積합니다.

디자인 몬스터



경기도 안양시 동안구 엘에스로112번길 호계 데시앙플렉스 826호

대표 : 031-341-8547 / 팩스 : 031-341-8548

DESIGN  MONSTER

총괄표

공사명 : 안산 스마트스퀘어 1367~1369호 인테리어공사

구분	품명	규격	수량	단위	자재비		노무비		경비		합계		비고
					단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
A	직접공사비												
	1. 가설공사		식	1								1,661,738	
	2. 철거공사		식	1								1,860,000	
	3. 보수공사		식	1								700,000	
	4. 목공사		식	1								3,900,000	
	5. 경량공사		식	1								4,500,000	
	6. 유리공사		식	1								2,040,000	
	7. 전기/통신공사		식	1								5,762,000	
	8. 인테리어 필름 공사		식	1								1,562,400	
	9. 도배공사		식	1								810,000	
	10. 바닥공사		식	1								2,772,000	
	11. 소방공사		식	1								5,024,000	
	12. 광고및사인물공사		식	1								1,100,000	
	소계											31,692,000	
B	간접공사비												
	공과잡비	A × 5%										1,584,600	
	기업이윤	A × 10%										3,169,200	
	소계											4,753,000	
합계 (A+B)						-		-		-		36,400,000	

내역서

공사명 : 안산 스마트스퀘어 1367~1369호 인테리어공사

구분	품명	규격	수량	단위	자재비		노무비		경비/외주비		합계		비고
					단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
1	가설공사												
	현장보양 / 현장정리	공용시설부, 기존시설물 보양 및 정리	245	M2	638	155,869	638	155,869	-	-	1,275	311,738	
	폐기물처리비	건축폐자물 현장반출 및 처리	1	식			180,000	180,000	270,000	270,000	450,000	450,000	
	준공청소	확성공사포함	75	평	6,000	450,000	6,000	450,000	-	-	12,000	900,000	
	소계											1,661,738	
2	철거공사												
	기존 벽체 철거공사	건축폐자물 현장반출 및 처리	13	m	120,000	1,560,000	-	-	-	-	120,000	1,560,000	
	기존 벽체 컷팅 철거공사	H:2400 / 건축폐자물 현장반출 및 처리	3	m	100,000	300,000	-	-	-	-	100,000	300,000	
	소계											1,860,000	
3	보수공사												
	바닥 및 벽체 보수공사		1	식	700,000	700,000	-	-	-	-	700,000	700,000	
	소계											700,000	
4	목공사												
	내외부이미지월	나무각재 / MDF 9~15mm	18	m2	25,000	450,000	-	-	-	-	25,000	450,000	
	칸막이 설치 공사	석고9.5mm / 2PLY	30	m2	20,000	600,000	-	-	-	-	20,000	600,000	
	출입구 단상설치 공사	나무각재 / MDF 9~15mm	5	m2	30,000	150,000	-	-	-	-	30,000	150,000	
	화이트보드 틀 설치공사	MDF 9~15mm	10	m2	10,000	100,000	-	-	-	-	10,000	100,000	
	문틀 / 목문공사	랩핑 목문 / 문틀 / 실린더 / 경첩 포함	2	EA	250,000	500,000	-	-	-	-	250,000	500,000	
		목공품(내장목공)	6	인	-	-	270,000	1,620,000	-	-	270,000	1,620,000	
		기계대	3	품	-	-	160,000	480,000	-	-	160,000	480,000	
	소계											3,900,000	
5	경량공사												
	텍스설치공사	300*600 / 집텍스 / 스테드,앙카볼트등	75	자평	42,000	3,150,000	18,000	1,350,000	-	-	60,000	4,500,000	
	소계											4,500,000	

6	유리공사												
	백페인트 글라스	5T 컬러유리 / 화이트보드	340	자평	4,200	1,428,000	1,800	612,000	-	-	6,000	2,040,000	
	소계											2,040,000	
7	전기/통신공사												
	자재비	배관및입선자재, 콘센트, 스위치	245	m2	10,000	2,450,000	-	-	-	-	10,000	2,450,000	
	조도기구	300*1200 LED 50W / 텍스용	32	EA	35,000	1,120,000	-	-	-	-	35,000	1,120,000	
	조도기구	포인트조명	4	EA	48,000	192,000	-	-	-	-	48,000	192,000	
	시공비	전공	8	인	-	-	250,000	2,000,000	-	-	250,000	2,000,000	
	소계											5,762,000	
8	인테리어 필름 공사												
	내,외부 이미지월 필름시공	W1200 / 한화인테리어필름	24	m2	12,600	302,400	12,600	302,400	-	-	25,200	604,800	
	화이트보드 필름시공	W1200 / 한화인테리어필름	18	m2	12,600	226,800	12,600	226,800	-	-	25,200	453,600	
	몰딩 및 문틀 필름시공	W1200 / 한화인테리어필름	20	m2	12,600	252,000	12,600	252,000	-	-	25,200	504,000	
	소계											1,562,400	
9	도배공사	신설벽체부분만											
	도배공사	합지벽지 / 신한, DID, 개나리	90	m2	2,700	243,000	6,300	567,000		-	9,000	810,000	
	소계											810,000	
10	바닥공사												
	데코타일	동신 450*450 데코타일 / 로스포함	77	평	18,000	1,386,000	18,000	1,386,000	-	-	36,000	2,772,000	
	소계											2,772,000	
11	소방공사												
	스프링쿨러 신설		47	EA	-	-	-	-	104,000	4,888,000	104,000	4,888,000	
	화재감지기 설치		4	EA	-	-	-	-	3,000	12,000	3,000	12,000	
	피난유도등 설치		4	EA	-	-	-	-	31,000	124,000	31,000	124,000	
	소계											5,024,000	

[illegible]