見積書

ESTIMATE

수 신:㈜인포솔루션

공사명: 안산 스마트스퀘어 1367~1369호 인테리어공사

금 액:일금이천팔백일십만원정(₩28,100,000)

비고

- 통신공사 별도 /가구공사 별도 / 냉난방공사별도 / 견적사항 외 별도 / 부가가치세 별도
- 공사대금 지급 비율 : 계약금 50% / 중도금 30% / 잔금 20%

2020년 9월 18일

위와 같이 見積합니다.



경기도 안양시 동안구 엘에스로112번길 호계 데시앙플렉스 826호

대표: 031-341-8547 / 팩스: 031-341-8548



<u>총 괄 표</u>

공사명 : 안산 스마트스퀘어 1367~1369호 인테리어공사

| пн | 표면 | 7 74 | ᆺ라 | LF OI | 자자 | H H I | 노 | 노무비 | | 비 | 합계 | | 비고 |
|----|---------------|-----------|-----|-------|----|-------|----|-----|----|----|----|------------|----|
| 구분 | 품명 | 규 격 | 수 당 | 단 위 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 미ᅶ |
| Α | 직접공사비 | | | | | | | | | | | | |
| | 1. 가설공사 | | 식 | 1 | | | | | | | | 1,661,738 | |
| | 2. 철거공사 | | 식 | 1 | | | | | | | | 2,660,000 | |
| | 3. 보수공사 | | 식 | 1 | | | | | | | | 700,000 | |
| | 4. 목공사 | | 식 | 1 | | | | | | | | 4,700,000 | |
| | 5. 유리공사 | | 식 | 1 | | | | | | | | 2,956,000 | |
| | 6. 전기/통신공사 | | 식 | 1 | | | | | | | | 3,911,000 | |
| | 7. 인테리어 필름 공사 | | 식 | 1 | | | | | | | | 1,512,000 | |
| | 8. 도배공사 | | 식 | 1 | | | | | | | | 1,080,000 | |
| | 9. 바닥공사 | | 식 | 1 | | | | | | | | 2,772,000 | |
| | 10. 소방공사 | | 식 | 1 | | | | | | | | 656,000 | |
| | 11. 광고및사인물공사 | | 식 | 1 | | | | | | | | 1,276,000 | |
| | 12. 기타공사 | | 식 | 1 | | | | | | | | 630,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 소계 | | | | | | | | | | | 24,515,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| В | 간접공사비 | | | | | | | | | | | | |
| | 공과잡비 | A × 5% | | | | | | | | | | 1,225,750 | |
| | 기업이윤 | A × 10% | | | | | | | | | | 2,451,500 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 소계 | | | | | | | | | | | 3,677,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 합 계 (A+B) | | | | - | | - | | - | | 28,100,000 | |



<u>내 역 서</u>

공사명 : 안산 스마트스퀘어 1367~1369호 인테리어공사

| 7 H | Ξ.H | 7 74 | , 라 | EL OI | 자재비 | | 노덕 | 무비 | 경비/외주비 | | 7 | 합계 | 비고 |
|-----|------------------|--------------------------|-----|-------|---------|-----------|---------|-----------|---------|---------|---------|-----------|----------|
| 구분 | 품명 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | |
| 1 | 가설공사 | | | | | | | | | | | | |
| | 현장보양 / 현장정리 | 공용시설부, 기존시설물 보양 및 정리 | 245 | M2 | 638 | 155,869 | 638 | 155,869 | 1 | 1 | 1,275 | 311,738 | |
| | 폐기물처리비 | 건축폐자물 현장반출 및 처리 | 1 | 식 | | | 180,000 | 180,000 | 270,000 | 270,000 | 450,000 | 450,000 | |
| | 준공청소 | 왁싱공사포함 | 75 | 평 | 6,000 | 450,000 | 6,000 | 450,000 | 1 | 1 | 12,000 | 900,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 소계 | | | | | | | | | | | 1,661,738 | |
| 2 | 철거공사 | | | | | | | | | | | | |
| | 기존 벽체 철거공사 | 건축폐자물 현장반출 및 처리 | 13 | m | 120,000 | 1,560,000 | - | - | | - | 120,000 | 1,560,000 | |
| | 기존 벽체 컷팅 철거공사 | H:2400 / 건축폐자물 현장반출 및 처리 | 11 | m | 100,000 | 1,100,000 | - | - | | - | 100,000 | 1,100,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 소계 | | | | | | | | | | | 2,660,000 | |
| 3 | 보수공사 | | | | | | | | | | | | |
| | 바닥 및 벽체 보수공사 | | 1 | 식 | 700,000 | 700,000 | - | - | | - | 700,000 | 700,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 소계 | | | | | | | | | | | 700,000 | |
| 4 | 목공사 | | | | | | | | | | | | ļ |
| | 이미지월 및 제작장 설치 공사 | 나무각재 / MDF 9~15mm | 10 | m2 | 25,000 | 250,000 | - | - | | - | 25,000 | 250,000 | ļ |
| | 칸막이 설치 공사 | 석고9.5mm / 2PLY | 60 | m2 | 20,000 | 1,200,000 | - | - | - | - | 20,000 | 1,200,000 | |
| | 유리프레임 설치공사 | 나무각재 / MDF 9~15mm | 24 | m2 | 15,000 | 360,000 | - | - | - | - | 15,000 | 360,000 | <u> </u> |
| | 문틀 / 목문공사 | 랩핑 목문 / 문틀 / 실린더 / 경첩 포함 | 1 | EA | 250,000 | 250,000 | - | - | | - | 250,000 | 250,000 | <u> </u> |
| | | 목공품(내장목공) | 8 | 인 | - | - | 270,000 | 2,160,000 | - | - | 270,000 | 2,160,000 | <u> </u> |
| | | 기계대 | 3 | 품 | - | - | 160,000 | 480,000 | - | - | 160,000 | 480,000 | <u> </u> |
| | | | | | | | | | | | | | <u> </u> |
| | | | | | | | | | | | | | <u> </u> |
| | | | | | | | | | | | | | <u> </u> |
| | 소계 | | | | | | | | | | | 4,700,000 | |



| 5 | 유리공사 | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|------------------------|-----|-----|---------|-----------|---------|-----------|---|---|---------|-----------|
| | 유리칸막이 유리 설치 | 12T 강화유리 | 160 | 자평 | 4,600 | 736,000 | 2,000 | 320,000 | _ | _ | 6,600 | 1,056,000 |
| | 가네모도어 | 12T 강화도어 | 2 | EA | 350,000 | 700,000 | 150,000 | 300,000 | _ | _ | 500,000 | 1,000,000 |
| | 백페인트 글라스 | 5T 컬러유리 / 화이트보드 | 150 | 자평 | 4,200 | 630,000 | 1,800 | 270,000 | | | 6,000 | 900,000 |
| | 핵패한도 할다고 | 가 실니ㅠ니 / 와이드모드 | 130 | \18 | 4,200 | 030,000 | 1,000 | 270,000 | - | - | 0,000 | 900,000 |
| | | + | | | | | | | | | | |
| | 소계 | | | | | | | | | | | 2,956,000 |
| 6 | 전기/통신공사 | | | | | | | | | | | |
| | 자재비 | 배관및입선자재, 콘센트, 스위치 | 245 | m2 | 6,000 | 1,467,000 | - | - | - | - | 6,000 | 1,467,000 |
| | 분전함 이설공사 | | 2 | 식 | 350,000 | 700,000 | 150,000 | 300,000 | - | - | 500,000 | 1,000,000 |
| | 조도기구 | 조명 추가 | 6 | EA | 42,000 | 252,000 | - | - | - | - | 42,000 | 252,000 |
| | 조도기구 | 포인트조명 | 4 | EA | 48,000 | 192,000 | - | - | | - | 48,000 | 192,000 |
| | 시공비 | 전공 | 4 | 인 | - | - | 250,000 | 1,000,000 | - | - | 250,000 | 1,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 소계 | | | | | | | | | | | 3,911,000 |
| 7 | 인테리어 필름 공사 | | | | | | | | | | | |
| | 화이트보드 필름시공 | W1200 / 한화인테리어필름 | 20 | m2 | 12,600 | 252,000 | 12,600 | 252,000 | - | - | 25,200 | 504,000 |
| | 몰딩 및 문틀,창틀 필름시공 | W1200 / 한화인테리어필름 | 40 | m2 | 12,600 | 504,000 | 12,600 | 504,000 | - | - | 25,200 | 1,008,000 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 소계 | | | | | | | | | | | 1,512,000 |
| 8 | 도배공사 | 신설벽체부분만 | | | | | | | | | | |
| | 도배공사 | 합지벽지 / 신한, DID, 개나리 | 120 | m2 | 2,700 | 324,000 | 6,300 | 756,000 | | - | 9,000 | 1,080,000 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 소계 | | | | | | | | | | | 1,080,000 |
| 9 | 바닥공사 | | | | | | | | | | | |
| | 데코타일 | 동신 450*450 데코타일 / 로스포함 | 77 | 평 | 18,000 | 1,386,000 | 18,000 | 1,386,000 | - | - | 36,000 | 2,772,000 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 소계 | | | | | | | | | | | 2,772,000 |

| | | | 1 | | | | Г | 1 | | 1 | 1 | | |
|----|-------------------|---------------------------|----|----|---------|-----------|---------|-----------|---------|---------|---------|-----------|--|
| 10 | 소방공사 | | | | | | | | | | | | |
| | 스프링쿨러 신설 | | 5 | EA | - | - | - | - | 104,000 | 520,000 | 104,000 | 520,000 | |
| | 화재감지기 설치 | | 4 | EA | - | - | - | - | 3,000 | 12,000 | 3,000 | 12,000 | |
| | 피난유도등 설치 | | 4 | EA | - | - | - | - | 31,000 | 124,000 | 31,000 | 124,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 소계 | | | | | | | | | | | 656,000 | |
| 11 | 광고및사인물공사 | | | | | | | | | | | | |
| | 파사드 사인공사 | 지정디자인 / 아크릴, 시트커팅 | 1 | 식 | 300,000 | 300,000 | - | - | - | - | 300,000 | 300,000 | |
| | 실내사인물 | 지정디자인 / 시트커팅 | 1 | 식 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 유리칸막이 에칭시트 시공 | 지정디자인 | 32 | m2 | 18,000 | 576,000 | - | - | - | - | 18,000 | 576,000 | |
| | 시공비 | 간판시공기술자 | 2 | 인 | - | - | 200,000 | 400,000 | - | - | 200,000 | 400,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 소계 | | | | | | | | | | | 1,276,000 | |
| 12 | 기타공사 | | | | | | | | | | | | |
| | 싱크대공사 | 9000*550 / 상하부장 / 스테인레스스틸 | 1 | 식 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | - | - | 330,000 | 330,000 | |
| | 설비공사 | 배관신설 | 1 | 식 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | - | - | 300,000 | 300,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 소계 | | | | | | | | | | | 630,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 옵션공사 / 견적미포함 | | | | | | | | | | | | |
| | 1.파사드공사 | | | | | | | | | | | | |
| | 외부파사드 설치 | 나무각재 / MDF 9~15mm | 58 | m2 | 18,000 | 1,044,000 | _ | - | | - | 18,000 | 1,044,000 | |
| | | 목공품(내장목공) | 4 | 인 | - | _ | 270,000 | 1,080,000 | - | - | 270,000 | 1,080,000 | |
| | | 기계대 | 2 | 품 | - | - | 160,000 | 320,000 | - | - | 160,000 | 320,000 | |
| | 주출입구 내.외부 벽체 필름시공 | W1200 / 한화인테리어필름 | 70 | m2 | 12,600 | 882,000 | 12,600 | 882,000 | - | - | 25,200 | 1,764,000 | |
| | | | | | | | | | | | | 4,208,000 | |

| 2.천정공사 | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------------------------|-----|----|--------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|------------|--|
| 텍스신설공사 | 300*600 집텍스 / 스터드,앙카볼트등 | 75 | 평 | 42,000 | 3,150,000 | 18,000 | 1,350,000 | - | - | 60,000 | 4,500,000 | |
| 자재비 | 배관및입선자재, 콘센트, 스위치 | 245 | m2 | 8,000 | 1,960,000 | - | - | - | - | 8,000 | 1,960,000 | |
| 조도기구 | 300*1200 LED 50W / 텍스용 | 32 | EA | 35,000 | 1,120,000 | - | - | - | - | 35,000 | 1,120,000 | |
| 시공비 | 전공 | 8 | 인 | - | - | 250,000 | 2,000,000 | - | - | 250,000 | 2,000,000 | |
| 스프링쿨러 신설 | | 42 | EA | - | - | - | - | 104,000 | 4,368,000 | 104,000 | 4,368,000 | |
| 화재감지기 설치 | | 4 | EA | - | - | 1 | 1 | 3,000 | 12,000 | 3,000 | 12,000 | |
| 피난유도등 설치 | | 4 | EA | - | - | - | - | 31,000 | 124,000 | 31,000 | 124,000 | |
| | | | | | | | | | | | 14,084,000 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 합계 | | | | | | | | | | | 24,515,000 | |